



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

Piano per la eliminazione delle barriere architettoniche.

Sindaco:

Stefania Ulivieri

Responsabile del proc.to:

*Architetto Giampaolo Romagnoli
Responsabile Settore LL.PP. e Governo del Territorio*

Progettista:

*Architetto Stefano Giommoni
Località Casetta Citeri – 58020 Scarlino (GR)*

D	SCHEDE DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO
	FILARE Riferimento Tavola 02 del P.E.B.A.

Agosto 2024
Maggio 2025

Filare – tavola 02

Edifici e attrezzature di interesse pubblico.

Rif. Scheda	Identificazione	Classificazione
1fi	Struttura sociosanitaria, Croce Rossa Italiana	Accessibile
2fi	Impianto sportivo polivalente	Accessibile con piccole opere

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Filare, via G. Giusti	1fi	Comitato Croce Rossa Italiana

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Filare, via G. Giusti	1fi	Comitato Croce Rossa Italiana
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio socio sanitario, sede Croce Rossa Italiana.

Denominazione: Comitato locale Croce Rossa Italiana.

Indirizzo: Filare, via G. Giusti.

Frequenza d'uso: medio bassa.

Contesto: Collocata ai margini di una strada urbana facilmente accessibile e con buona percorribilità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Filare, via G. Giusti	1fi	Comitato Croce Rossa Italiana
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Filare. Via G. Giusti	1fi	Comitato Croce Rossa Italiana
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile dalla pubblica via alla quale è collegata dalla corte di pertinenza interamente pianeggiante.

L'area privata che collega la strada pubblica all'edificio non risulta pavimentata ma la sua percorribilità è comunque buona e garantita dal manto in graniglia stabilizzata.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U2 – Accesso:

L'accesso alla struttura avviene attraverso una rampa con dimensioni e pendenze conformi alle disposizioni della legislazione vigente. L'ingresso è facilmente percepibile e l'infisso adeguato.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Lungo la via G. Giusti è localizzato un parcheggio pubblico. Le aree di sosta con dimensioni più che sufficienti sono localizzate anche nella corte esterna dell'immobile.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

La struttura si sviluppa su un solo piano e le superfici non presentano dislivelli.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli uffici sono raggiungibili attraverso uno spazio di relazione. La dimensione e le caratteristiche risultano adeguate.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

E' presente un servizio con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Filare, via G. Giusti	1fi	Comitato Croce Rossa Italiana
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

E' possibile raggiungere la struttura attraverso la corte pertinenziale, interamente pianeggiante con manto compattato che garantisce una adeguata scorrevolezza. Non si rendono necessari interventi.

E.U2 – Accesso:

Per consentire l'accesso alla struttura è presente una rampa che consente l'arrivo all'ingresso principale. L'infisso presenta caratteristiche adeguate. Non si rendono necessari interventi.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Non sono presenti dislivelli dello spazio interno per cui non si rendono necessari ulteriori interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

Lo spazio interno presenta dimensioni e percorsi di distribuzione adeguati. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:

E' presente il servizio igienico con le dotazioni previste dalla legislazione vigente. Non si rendono necessari interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Filare, via G. Giusti	1fi	Comitato Croce Rossa Italiana
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile risulta già oggi completamente agibile.

Accessibile



Stima preliminare dei costi:

Non sono previsti costi di adeguamento.

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Filare, via G. Giusti	2fi	Impianto sportivo polivalente

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Filare, via G. Giusti	2fi	Impianto sportivo polivalente
a) Informazioni generali		

Classificazione: Impianto sportivo polivalente.

Denominazione: Impianto sportivo polivalente.

Indirizzo: Filare, via G. Giusti.

Frequenza d'uso: media.

Contesto: Collocato nel centro antico di Gavorrano, è raggiungibile e si affaccia sulla strada pubblica con manto lastricato che si sviluppa a partire dalla Piazza Buozzi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Filare, via G. Giusti	2fi	Impianto sportivo polivalente
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Filare, via G. Giusti	2fi	Impianto sportivo polivalente
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'impianto risulta raggiungibile dalla via pubblica G. Giusti percorrendo un breve tratto non asfaltato in discesa, per poi proseguire con andamento orizzontale fino all'accesso principale del campo sportivo.

Criticità: Superficie discontinua costituita dal manto erboso per arrivare l'impianto sportivo.

E.U2 – Accesso:

L'accesso all'impianto presenta dimensioni adeguate. Il piano di calpestio è posto a livello leggermente inferiore rispetto al percorso di accesso.

Criticità: E' presente un dislivello tra la quota di arrivo all'impianto e il piano di gioco.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Nella via G. Giusti e nelle aree limitrofe sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

La superficie dell'impianto si sviluppa su un solo piano e non presenta alcun dislivello.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Lo spazio è costituito da una unica superficie di gioco.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Non sono presenti servizi igienici. L'uso della struttura non prevede la necessità di servizi igienici.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Filare, via G. Giusti	2fi	Impianto sportivo polivalente
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'arrivo all'impianto, seppur privo di pendenze, si presenta con manto irregolare e di difficile percorrenza.

Sono necessari i seguenti interventi:

- Realizzazione di percorso pavimentato di collegamento tra la via pubblica e l'ingresso dell'impianto con contestuale uniformazione al livello di accesso all'impianto stesso.

E.U2 – Accesso:

L'accesso all'impianto si presenta di dimensioni adeguate. La realizzazione dell'intervento di cui al punto E.U1 permette la eliminazione dell'attuale dislivello per l'ingresso al campo.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati in area pubblica limitrofa e facilmente raggiungibile. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Il campo per il gioco si presenta su un unico livello. Non si rendono necessari interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

lo spazio per il gioco presenta come superficie unitaria. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:


Non sono presenti, né previsti dalla legislazione vigente, i servizi igienici pubblici. Non si rendono necessari interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Filare, via G. Giusti	2fi	Impianto sportivo polivalente
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile può essere reso completamente accessibile con piccole opere che non incidono strutturalmente sullo stesso.

Accessibile con piccole opere.



Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Realizzazione di percorso = E. 6.000,00
pavimentato di accesso

Totale = E. 6.000,00